ประกาศสำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา

เรื่อง จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารซีอีโอ อาคารชั่งยาง และอาคารเชื่อมต่อระหว่างอาคารซีอีโอกับอาคารชั่งยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในวงเงินงบประมาณ ๑๙๐,๑๗๒.-บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสองบาทถ้วน) ประกาศตั้งแต่วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑ ตามรายละเอียดขอบเขตงานจ้างและราคากลางที่กำหนด

รายละเอียดงานจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคาร CEO, อาคารชั่งยาง
และอาคารเชื่อมระหว่างอาคาร CEO กับอาคารชั่งยาง

<u>ขอบเขตงานที่ปฏิบัติ</u>

๑. อาคาร CEO ดำเนินการดังนี้
- ๑.๑ ดำเนินการรื้อโคมไฟเก่า ๖ ชุด
- ๑.๒ ดำเนินการติดตั้งโคมไฟไฮเบย์ ๑๐๐ วัตต์ จำนวน ๖ ชุด
- ๑.๓ ดำเนินการเปลี่ยนโคมไฟเป็นหลอดไฟแสงจันทร์ E๔๐ ๕๐๐ วัตต์ จำนวน ๕ หลอด
- ๑.๔ ตรวจเช็คระบบไฟฟ้าแสงสว่างให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

๒. อาคารชั่งยาง ดำเนินการดังนี้
- ๒.๑ ดำเนินการรื้อถอนโคมไฟเก่าทั้งหมด ๑๖ ชุด
- ๒.๒ ดำเนินการติดตั้งโคมไฟไฮเบย์ ๑๐๐ วัตต์ จำนวน ๑๖ ชุด
- ๒.๓ ดำเนินการติดตั้งโคมสปอร์ตไลท์ LED ๑๐๐ วัตต์ จำนวน ๓ ชุด
- ๒.๔ ดำเนินการเดินสายไฟระบบแสงสว่างใหม่ไปยังตำแหน่งควบคุม
- ๒.๕ ดำเนินการตรวจเช็คระบบไฟฟ้าแสงสว่างให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

๓. อาคารเชื่อมต่อระหว่างอาคาร CEO กับอาคารชั่งยาง ดำเนินการดังนี้
- ๓.๑ ดำเนินการรื้อหลอดไฟเก่า จำนวน ๑๔ หลอด
- ๓.๒ ดำเนินการติดตั้งหลอดไฟแสงจันทร์ ๕๐๐ วัตต์ จำนวน ๑๔ หลอด
- ๓.๓ ดำเนินการตรวจเช็คระบบไฟฟ้าแสงสว่างให้ใช้งานได้ตามปกติ

<u>เงื่อนไขการจ้างและงบประมาณ</u>

๑. ผู้รับจ้างต้องส่งมอบงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑
๒. อัตราค่าจ้าง ไม่เกินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร คือไม่เกิน ๑๙๐,๑๗๒.- บาท

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคาร CEO , อาคารชั่งยาง และอาคารเชื่อมต่อระหว่างอาคาร CEO กับอาคารชั่งยาง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ การยางแห่งประเทศไทย สำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๙๐,๑๗๒ บาท

๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๑๙๐,๑๗๒ บาท

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๔.๑ เงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง

๕.๑ นายธราเทพ อินทราช	นักวิชาการเกษตร ๗	.....
๕.๒ นายศึกษา พงษ์อักษร	นักวิชาการตลาด ๔	ศึกษา พงษ์อักษร
๕.๓ นายสิทธิ์ ผลบุญ	ช่างซ่อมบำรุงชั้น ๒	.....